RRB 2.1 mit Muldensystem
erf. Volumen ca. 4.000 m³
gepl. Volumen ca. 4.050 m³
Sohle RRB 312,50 m ü NN

RRB 2.2
erf. Volumen ca. 1.510 m³
gepl. Volumen ca. 1.600 m³
Sohle 300,50 m ü NN

Einleitstelle 2
R 3416685
H 5486122

Einleitstelle 1
R 3416602
H 5485788

RRB 1
erf. Volumen ca. 8.440 m³
gepl. Volumen ca. 8.500 m³
Sohle 302,00 m ü NN

Gemarkung Sembach

Gemarkung Baalborn

Gemarkung Mehlingen

Auf der Flur

Auf der Blatt

Im Loch

Lohnsbach

best. Mulde wird verfüllt; best. Durchlass wird zurückgebaut

best. Mulden werden verfüllt

best. Mulde

ehem. Einleitstelle 2

ehem. Mulden Rigolensystem

best. Mulde wird verfüllt

best. Einleitstelle wird zurückgebaut

best. RW-Kanal wird verdämmt

Querschnitt C

Provisorium

Allgemein:
Rückbau der best. RW-Kanalisation
Anbindung der Grundstücke
Anbindung an die Straßenentwässerung
Kleine Rückhaltebecken
neuer Anbindung und umschlossen

Legende Planung:

- best. RW-Rohrleitung - Altbestand
- best. RW-Rohrleitung - Neubau
- gepl. RW-Rohrleitung
- gepl. Kontrollschacht
- gepl. Drosselschacht
- gepl. RW-Grundstücksanschluss
- D=318,13 / S=315,25 — Beschriftung best. Schacht; D: Deckelhöhe; S: Sohlhöhe
- RW200 / KD:314,93 / KS:313,30 / T:1,50 m — Beschriftung gepl. Schacht; Schachtbezeichnung; KD: Deckelhöhe; KS: Sohlhöhe; T: gepl. Schachttiefe; Schachtbezeichnung
- PEHD - DN 300 — Rohrmaterial - Rohrdimension
- 25,00m - 5‰ — Rohrleitungslänge - Rohrleitungsgefälle
- Böschung - Rückhaltebecken/Mulden
- Sohle - Rückhaltebecken Mulden
- Bereiche Oberflächenabdichtungssystem
- gepl. Regenrückhaltebecken/Mulden
- Einzugsgebiete RRB 1
- Einzugsgebiete RRB 1
- Einzugsgebiete RRB 1
- Einzugsgebiete RRB 1 - best. Gewerbegebiet
- Einzugsgebiete RRB 2.1
- Einzugsgebiete RRB 2.2
- Einzugsgebiete RRB 2.2
- Betriebsinterne RW-Entwässerung
- Provisorium
- abgedichtete Fläche außerhalb Einzugsgebiet RRB

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:
..., den ...

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:
..., den ...

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:
..., den ...

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:
..., den ...

OG Sembach/Mehlingen
VG Enkenbach-Alsenborn

Projekt: Erschließung "Gewerbepark IV"

ANTRAG auf eine gehobene Einleiterlaubnis nach WHG und LWG — *Anlage 12.5*

Datum	Name	Art der Änderung

Einzugsgebietslageplan

Entwurfsverfasser:

Planungsgemeinschaft WWW - Ingenieure UG
Beratende Ingenieure
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Wagner
Telefon: 06371 / 613668-4

25.07.2021
Datum

A.NR.	18-710
Gemarkung:	Sembach/Mehlingen
Flur:	
Maßstab:	1 : 1000
Plan-nr.:	10/10
gez.	Juli 2018/ 2019 / Mai/v11 Dez.
ges.	Juli 2021 / K. Meyer
gepr.	Juli 2021 / K. Martin

Zur Ausführung freigegeben - VGW Enkenbach-Alsenborn

Enkenbach-Alsenborn, den ...

Aufgestellt - Planungsgemeinschaft

Ramstein-Miesenbach, den 25.07.2021

18-710_10/10 LPL Sembach-Variante.dwg - 1.259 MF